

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งนหมู 8 (ขอย่นำนางเข้า-ถนนมิตรภาพ).....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 550,000.-..... บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 276.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,104.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน ,ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นเงิน..... 550,000.00..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5).....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางศรินยา..... เดชน้อย..... ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
 - 6.2 นายดนัย..... วิชัยวัฒนา..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - 6.3 น.ส.กรภัค..... วิสันเทียะ..... ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก.....

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนางเข้า-ถนนมิตรภาพ) ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ออกแบบและรายการ
แบบเลขที่/2558 จำนวน.....แผ่น
ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	430,697.67	1.2726	548,105.85	Factor F
2	ป้ายโครงการ	1.00		3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			551,105.85	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			550,000.00	
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นางสาวกัญญกร พันธุ์ดี)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายदनัย วิชัยวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุรเทพ ปั่นกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางศรินยา เดชน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายदनัย วิชัยวัฒนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกรรภัค วิสันเทียะ)

โครงการ


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 276.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,104.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน ,ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานกรุยทางวางป่า		ตร.ม.	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,104.00	ตร.ม.	-	1.39	1,534.56	
3	งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	
4	งานดินถม		ลบ.ม.	-	-	-	
5	งานทรายรองพื้น	55.20	ลบ.ม.	482.46	64.00	30,164.59	
6	งานคอนกรีต ค.2	165.60	ลบ.ม.	1,686.92	245.00	319,925.98	
7	งานเหล็กเสริม						
	7.1 Dowel Bar (RB 15 mm)	0.34	ตัน	17,158.88	2,801.00	6,876.79	
	7.2 Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	17,363.55	2,801.00	-	
	7.3 Wire mesh (20x20x4 mm)	1,104.00	ตร.ม.	40.00	5.00	49,680.00	
8	แผ่นโฟर्म	4.60	แผ่น	25.00	-	115.00	
9	ยางมะตอย	82.80	ลิตร	18.00	-	1,490.40	
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	220.80	เมตร	-	20.79	4,590.43	
11	งานไม้แบบ	36.80	ตร.ม.	96.94	105.00	7,431.51	
12	งานระบายน้ำ						
	12.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	6.00	ท่อน	401.87	187.59	3,536.76	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	6.00	ท่อน	616.82	275.12	5,351.64	
รวมค่างานต้นทุน						430,697.67 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ

(นางศรินยา เดชน้อย)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายदनัย วิชัยวัฒน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวกรภัค วิสันเทียะ)