

**สรุปการประมาณราคาค่าชุดลอกเหมืองส่งน้ำ ชุดลอกเหมืองส่งน้ำหนองจิก**

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

ชื่อโครงการ ชุดลอกเหมืองส่งน้ำหนองจิก

หมู่บ้าน บ้านโตนด หมู่ 7 ตำบล โตนด อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา

เหมืองส่งน้ำหนองจิก ระยะทางยาว 4,487.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,593.08 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.80 เมตร จำนวน 3 จุดๆ ละ 5 ท่อน และท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร

จำนวน 3 จุดๆ ละ 5 ท่อน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

แบบเลขที่

-

12/02/58

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	23,014	1.3266	30,530	
2	งานดิน	172,343.00	1.3266	228,630.00	
3	งานโครงสร้าง	-	-	-	
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	-	-	-	
5	งานท่อและอุปกรณ์	30,311.00		30,311.00	
6	งานอาคารประกอบ	-	-	-	
7	งานเบ็ดเตล็ด (ป้ายโครงการ)	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			292,471.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			292,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นางสาวกันยกร พันธุ์ดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายदनัย วิชัยวัฒนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวกันยกร พันธุ์ดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวาทีศต์ จิตรศาสตร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวขวัญประภา ชัยมูล)\*

การประมาณราคาค่าขุดลอกเหมืองส่งน้ำ ขุดลอกเหมืองส่งน้ำหนองจิก

ช่วงที่ 1 ขุดลอกเหมืองกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 ยาว 3,287 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,573.08 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.80 เมตร จำนวน 3 จุด ละ 5 ท่อน พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
<b>1. งานเตรียมพื้นที่</b>						
1.1	ตากถาง	-	ตรม.	-	-	
1.2	ตากถางและล้มต้นไม้	8,061.00	ตรม.	2.20	17,734	
1.3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	วัน	-	-	
รวมรายการที่ 1					17,734	บาท

<b>2. งานดิน</b>						
2.1	ขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	ดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	ดินขุดด้วยเครื่องจักร	5,573.08	ลบ.ม.	26.14	145,680	
2.4	ดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					145,680	บาท

<b>3. งานท่อและอุปกรณ์</b>						
3.1	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก			-	-	
-	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	15.00	ท่อน	1,255.83	18,837	
รวมรายการที่ 3					18,837	บาท

<b>4. งานเบ็ดเตล็ด</b>						
4.1	งานป้ายชื่อโครงการ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	
รวมรายการที่ 4					3,000	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกัญญา พันธุ์ดี)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวขวัญประภา ชัยมูล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวาทิตต์ จิตรศาสตร์)

การประมาณราคาค่าขุดลอกเหมืองส่งน้ำ ขุดลอกเหมืองส่งน้ำหนองจิก

ช่วงที่ 2 ขุดลอกเหมืองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,020 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 5 ท่อน


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
<b>1. งานเตรียมพื้นที่</b>						
1.1	ตากถาง	-	ตรม.	-	-	
1.2	ตากถางและล้มต้นไม้	2,400.00	ตรม.	2.20	5,280	
1.3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	วัน	-	-	
รวมรายการที่ 1					5,280	บาท

<b>2. งานดิน</b>						
2.1	ขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	ดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	ดินขุดด้วยเครื่องจักร	1,020.00	ลบ.ม.	26.14	26,663	
2.4	ดินขุดยก	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					26,663	บาท

<b>3. งานท่อและอุปกรณ์</b>						
3.1	งานท่อซีเมนต์ใยหิน			-	-	
-	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	15.00	ท่อน	764.96	11,474	
-	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 5					11,474	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวกัญกร พันธุ์ดี)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวขวัญประภา ชัยมูล)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายวาทีศักดิ์ จิตรศาสตร์)